

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

С.П " Здание №1"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ЭОМ-спец 1

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 46-21-К-2,1-ЭОМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 квартал 2023

Сметная стоимость	_____ тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	_____ тыс.руб.
в том числе:		Нормативные затраты труда рабочих	_____ чел.час.
строительных работ	_____ тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____ чел.час.
монтажных работ	_____ тыс.руб.		
оборудования	_____ тыс.руб.		
прочих затрат	_____ тыс.руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ЭОМ											
Силовое электрооборудование											
1	ФЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700x1100 мм Объем=1+1	шт	2							
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	4,12		8,24					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		1,48					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
7	КП	ВРУ	шт	1							
		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)							
		Всего по позиции									
30	КП	ШУ	шт	1							
		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)							
		Всего по позиции									
2	ФЕРм08-03-572-05	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм Объем=1+1+1+1+1+2+1+8	шт	16							
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	3,09		49,44					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		10,24					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
3	ФЕРм08-03-599-12	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг Объем=33+28	шт			61					
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	2,73		166,53					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		3,05					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
31	КП	ЩР Щит распределительный	шт			1					
О		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
32	КП	ЩВ Щит вентиляции	шт			1					
О		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
33	КП	ШБТ1 Щит пом.1.27	шт			1					
О		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
34	КП	ШБТ2 Щит пом.2.14	шт			1					
О		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
35	КП	ЩВВ Щит обогрева воронок	шт			1					
О		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
О	КП	Корпус устройства этажного распределительного УЭРК-44-3100-31УХЛ4	шт.			2					
		(Оборудование)									
		Цена=46333*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
О	КП	Корпус устройства этажного распределительного УЭРК-54-3100-31УХЛ4	шт.			1					
		(Оборудование)									
		Цена=55667*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
О	КП	Корпус устройства этажного распределительного УЭРК-64-3100-31УХЛ4	шт.			8					
		(Оборудование)									
		Цена=64998*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
О	КП	ЩК1 Щит квартирный на 1-комнату	комп.			33					
		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
О	КП	ЩК2 Щит квартирный на 2 комнаты	комп.			28					
		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									
Светотехническое оборудование											
5	ФЕРм08-03-594-13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 Объем=(454+135) / 100	100 шт			5,89					
		1 ОТ									
		2 ЭМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	176,8		1041,352					
		ЗТм	чел.-ч	1,56		9,1884					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
	КП	Светильник LED 22Вт ДВО 05-22-840-Д110	шт.			454					
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=2920*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Светильник LED, IP65, 22Вт ДВО 05-22-840-Д110 (IP65)	шт.			135					
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=3723*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
6	ФЕРм08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт			1,68					
		Объем=168 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	216,8		364,224					
		ЗТм	чел.-ч	1,56		2,6208					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
	КП	Светильник LED, 43Вт FDL 01-43-850-C110	шт.			168					
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=6497*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	4	ФЕРм08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт		0,16					
		Объем=16 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	213,6		34,176					
		ЗТм	чел.-ч	1,98		0,3168					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
	КП	Светильник LED, 28Вт, ССВ 28-3300-А-840-Д110 (IP54)	шт.			16					
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=4015*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	8	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,36					
		Объем=(13+12+11) / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	70,64		25,4304					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		0,63					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
	КП	Светильник LED, 18Вт FDBB 01-17-840	шт.			13					
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=3431*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Светильник LED, с датчиком движения, 18Вт FDBB 01-17-850 (с датчиком движения)	шт.			12					
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=4700*1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а									
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП	Светильник LED, с фотодатчиком, 18Вт FDBV 01-17-850 (фотодатчиком) (Материалы для монтажных работ) Цена=4700*1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			11					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
10	ФЕРм08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 Объем=(35+57) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 шт		216,8 1,56		199,456 1,4352				
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97				
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51				
		Всего по позиции									
	КП	Светильник LED, 24Вт FPL 01-24-840 (Материалы для монтажных работ) Цена=5183*1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			35					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Светильник LED, 12Вт FPL 01-12-840 (Материалы для монтажных работ) Цена=3796*1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			57					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
9	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели Объем=(2+24+10+12) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 шт		78,56 0,4		37,7088 0,192				
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97				
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51				
		Всего по позиции									
	КП	Световой указатель номера дома Д-400 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			2					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Светильник "ВЫХОД" LED 3Вт, IP40, с кнопкой тестирования PL EM 1.1 (Материалы для монтажных работ) Цена=2241*1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			24					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Светильник "Пожарный гидрант" PL EML 3.0 (Материалы для монтажных работ) Цена=4155*1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			10					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Эвакуационный указатель (стрелка вверх) PL EM 2.0 (Материалы для монтажных работ) Цена=2241*1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			12					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Указатель "Пожарный Гидрант" P14 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			3					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Указатель "Пожарный Кран" P13 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			10					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
11	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Объем=(140+70+415+275+425+100+235+310+1337+1205+2000+310+28+1000+1000+5277+2000+140+605+1870+471+1100+1100) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м		9,92 0,4		2124,1696 85,652				
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
36	ФЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=8 / 100	100 м			0,08					
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	17,28		1,3824					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,032					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
37	ФЕРм08-02-147-13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=24 / 100	100 м			0,24					
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	29,68		7,1232					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,096					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 1х70	м			142,8					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=140*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 1х50	м			71,4					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=70*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 5х6	м			423,3					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=415*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 5х4	м			280,5					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=275*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 5х2,5	м			433,5					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=425*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 3х16	м			102					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=100*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 3х10	м			239,7					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=235*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 3х6	м			316,2					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=310*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 3х4	м			1363,74					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=1337*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 3х2,5	м			1229,1					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=1205*1,02									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		ВВГнг(А)-LS 3х1,5	м			2040					
		(Материалы для монтажных работ) Объем=2000*1,02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-LS 1x10 (Материалы для монтажных работ) Объем=310*1,02	м						316,2		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-LS 5x10 (Материалы для монтажных работ) Объем=8*1,02	м						8,16		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-LS 5x25 (Материалы для монтажных работ) Объем=28*1,02	м						28,56		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-LS 3x10 (Материалы для монтажных работ) Объем=1000*1,02	м						1020		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-LS 3x6 (Материалы для монтажных работ) Объем=1000*1,02	м						1020		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-LS 3x2,5 (Материалы для монтажных работ) Объем=5277*1,02	м						5382,54		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-LS 3x1,5 (Материалы для монтажных работ) Объем=2000*1,02	м						2040		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-FRLS 5x6 (Материалы для монтажных работ) Объем=140*1,02	м						142,8		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-FRLS 5x70 (Материалы для монтажных работ) Объем=24*1,02	м						24,48		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-FRLS 3x2,5 (Материалы для монтажных работ) Объем=605*1,02	м						617,1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 (Материалы для монтажных работ) Объем=1870*1,02	м						1907,4		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ПугВ 1x16 (Материалы для монтажных работ) Объем=471*1,02	м						480,42		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ПугВ 1x6 (Материалы для монтажных работ) Объем=1100*1,02	м						1122		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	ПугВ 1x2,5 (Материалы для монтажных работ) Объем=1100*1,02	м						1122		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
12	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке Объем=10 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	100 шт						0,1		
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%			31,6 0,05			3,16 0,005		
						97			97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
	КП	1-клавишный IP44 10 АХ, БЕЛЫЙ, открытой установки ВА10-041В (Материалы для монтажных работ)	шт.			10					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
13	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=(4+82+56) / 100	100 шт			1,42					
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	25,76		36,5792					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,071					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
	КП	1-кл переключатель, сх.6а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ АТN000161 (Материалы для монтажных работ)	шт.			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	1-клавишный выключатель, сх.1, 10АХ, механизм, КАРБОН" АТN001011 (Материалы для монтажных работ)	шт.			82					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
14	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке Объем=152 / 100	100 шт			1,52					
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	26,24		39,8848					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,076					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
	КП	2-клавишный выключатель, сх.1, 10АХ, механизм, КАРБОН" АТN001051 (Материалы для монтажных работ)	шт.			152					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, КАРБОН" АТN001051 (Материалы для монтажных работ)	шт.			56					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
15	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Объем=(2350+213) / 100	100 шт			25,63					
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	30,48		781,2024					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		1,2815					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
	КП	Розетка с заземлением со шторками, 16А, механизм, КАРБОН АТN001045 (Материалы для монтажных работ)	шт.			2350					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	1-постовая рамка, карбон АТN001001 (Материалы для монтажных работ)	шт.			132					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	2-постовая рамка, карбон АТN001002 (Материалы для монтажных работ)	шт.			983					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	3-постовая рамка, карбон АТN001003 (Материалы для монтажных работ)	шт.			84					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	4-постовая рамка, карбон АТN001004	шт.			2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для монтажных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Розетка с заземл. со шторк с крышк, 16А, IP44, механизм, КАРБОН АТН441046 шт. 213									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		1-постовая рамка IP44, карбон АТН441001 шт. 213									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
16	ФЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене шт. 3854 Объем=2654+1200									
		1 ОТ									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	0,5		1927					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					
		Всего по позиции									
КП		Коробка монтажная скрытого монтажа шт. 2654									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Коробка ответв. с кабельными вводами, IP44, 80x80x40мм (розница) 53700R шт. 1200									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
Лотки и трубы											
17	ФЕРм08-02-409-01	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм 100 м 155,15 Объем=(11800+1100+140+2475) / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	19,04		2954,056					
		ЗТм	чел.-ч	0,18		27,927					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
КП		Труба, гофрированная полипропиленовая 20мм Ф20 км 11,8									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Держатель гофрированной трубы 20мм шт. 29000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Труба, гофрированная полипропиленовая 25мм Ф25 км 1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Держатель гофрированной трубы 25мм шт. 2500									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
18	ФЕРм08-02-409-02	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм 100 м 9,24 Объем=(900+24) / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	27,52		254,2848					
		ЗТм	чел.-ч	0,52		4,8048					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
КП		Труба, гофрированная полипропиленовая 40мм Ф38 м 900									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Держатель гофрированной трубы 40мм шт. 2250									
		(Материалы для монтажных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Труба, гофрированная 25мм Ф25 (Материалы для монтажных работ)	м						140		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Держатель гофрированной трубы 25мм (Материалы для монтажных работ)	шт.						350		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Труба, гофрированная полипропиленовая 50мм Ф50 (Материалы для монтажных работ)	м						24		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Держатель трубы 50мм (Материалы для монтажных работ)	шт.						60		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Труба, гофрированная 20мм Ф20 (Материалы для монтажных работ)	м						2475		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Держатель гофрированной трубы 20мм (Материалы для монтажных работ)	шт.						7000		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
19	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=200 / 100	100 м						2		
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	24,64					49,28		
		ЗТм	чел.-ч	0,76					1,52		
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97					97		
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51					51		
		Всего по позиции									
	КП	Труба стальная электросварная #20 ГОСТ 10704-91 (Материалы для монтажных работ)	м						200		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
20	ФЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм Объем=(30+30) / 100	100 м						0,6		
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	33,2					19,92		
		ЗТм	чел.-ч	1,28					0,768		
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97					97		
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51					51		
		Всего по позиции									
	КП	Труба стальная электросварная #32 ГОСТ 10704-91 (Материалы для монтажных работ)	м						30		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
	КП	Труба стальная электросварная #40 ГОСТ 10704-91 (Материалы для монтажных работ)	м						30		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
21	ФЕРм08-02-407-04	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм Объем=10 / 100	100 м						0,1		
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	54					5,4		
		ЗТм	чел.-ч	2,32					0,232		
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97					97		
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51					51		
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Труба стальная электросварная #76 ГОСТ 10704-91 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	м			10					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
22	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм Объем=(0,0021*16)+(0,00177*3)+(0,00314*5)+(0,00502*4)+(2*0,00063)+0,00666 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	т			0,08261					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
КП		Лестничный лоток 50x200, L3000 LL5020 (Материалы для монтажных работ) Цена=1068,00*3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			7					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Лестничный лоток 50x100, L3000 LL5010 (Материалы для монтажных работ) Цена=1003,00*3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			3					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Лестничный лоток 50x200, L 3000 LL5020 (Материалы для монтажных работ) Цена=1068,00*3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			9					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
23	ФЕРм08-02-395-02	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	т			0,0025					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									
КП		Лестничный лоток 50x400, L 3000 LL5040 (Материалы для монтажных работ) Цена=1215,00*3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			1					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Угол вертикальный внутренний 90 градусов, 50x200 LH5620K (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			5					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Угол горизонтальный 90 градусов 50x200 R-300 LC5320 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			4					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Угол горизонтальный 90 градусов 50x100 R-300 LC5310 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			2					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Т-ответвитель 100x200 R-300 LT1302 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			1					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
24	ФЕРм08-02-395-01	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм Объем=(0,00086*16)+(0,00102*90)+(0,0017*80) 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	т			0,24156					
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DKC	Лоток перфорированный 50x50 L3000, с компл. Соединителей 35260 (Материалы для монтажных работ) Цена=413,00*3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			16					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	DKC	Лоток перфорированный 100x50 L3000, с компл. Соединителей 35262 (Материалы для монтажных работ) Цена=524*3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			90					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	DKC	Лоток перфорированный 200x50 L3000, с компл. Соединителей 35264 (Электротехнические установки на других объектах) Цена=829*3	шт.			80					
		Всего по позиции									
25	ФЕРм08-02-395-02	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм Объем=0,00362*20 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	т			0,0724					
		Итого по расценке ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		чел.-ч	46,48		3,365152				
				чел.-ч	2,5		0,181				
		Всего по позиции		%	97		97				
				%	51		51				
	КП	Лоток перфорированный 400x50 L3000, с компл. Соединителей 35266 (Материалы для монтажных работ) Цена=1472*3 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			20					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный поворот 90°: 50x50-50x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			6					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный поворот 90°: 100x50-100x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			20					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный поворот 90°: 200x50-200x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			12					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный поворот 90°: 400x50-400x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			4					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный тройник 100x50-100x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			13					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный тройник 200x50-200x50-50x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			1					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный тройник 200x50-200x50-100x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			4					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный тройник 200x50-200x50-200x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			12					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный тройник 400x50-400x50-200x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			1					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Горизонтальный тройник 400x50-400x50-400x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			5					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Всего по позиции									
	КП	М_Переходник: 100x50-50x50 (Материалы для монтажных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт.			1					
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
КП		М_Переходник: 200х50-50х50 (Материалы для монтажных работ)	шт.								1
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		М_Переходник: 200х50-100х50 (Материалы для монтажных работ)	шт.								3
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		М_Переходник: 400х50-200х50 (Материалы для монтажных работ)	шт.								2
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
26	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=232 / 100	100 м								2,32
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	16,5							38,28
		ЗТм	чел.-ч	0,34							0,7888
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97							97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51							51
		Всего по позиции									
КП		Полоса стальная 25х4, горячеоцинкованная (Материалы для монтажных работ)	м								232
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
27	ФЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 Объем=220 / 100	100 м								2,2
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	18,5							40,7
		ЗТм	чел.-ч	0,46							1,012
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97							97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51							51
		Всего по позиции									
КП		Полоса стальная 40х4, горячеоцинкованная (Материалы для монтажных работ)	м								220
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
28	ФЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм Объем=7 / 10	10 шт								0,7
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	9,27							6,489
		ЗТм	чел.-ч	0,34							0,238
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97							97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51							51
		Всего по позиции									
КП		Уголок стальной 50х50х5, горячеоцинкованная (Материалы для монтажных работ)	м								20
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
29	ФЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм Объем=192 / 100	100 м								1,92
		1 ОТ									
		2 ЭМ									
		3 в т.ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	17,5							33,6
		ЗТм	чел.-ч	0,2							0,384
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97							97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51							51
		Всего по позиции									
КП		Круг стальной оцинкованный D=8 мм (Материалы для монтажных работ)	м								192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Универсальный держатель пластиковый ND2000 (Материалы для монтажных работ)	шт.						64		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Универсальный соединитель стальной оцинкованный NG3103 (Материалы для монтажных работ)	шт.						45		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Универсальный держатель с бетоном ND1000 (Материалы для монтажных работ)	шт.						20		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Пластиковый держатель для кровли ND2104 (Материалы для монтажных работ)	шт.						98		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Скоба-держатель полосы, 45 мм ND2311 (Материалы для монтажных работ)	шт.						228		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Контакт заземления приварной КЗ-50х40-М10 (Материалы для монтажных работ)	шт.						3		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-10-8 (Материалы для монтажных работ)	шт.						6		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Пена однокомпонентная огнезащитная, баллон 740 мл DF1201 (Материалы для монтажных работ)	шт.						30		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Бирка кабельная У-135 У3,5 (Материалы для монтажных работ)	шт.						800		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
Защитные средства по технике безопасности											
КП		Комплект средств защиты до 1000В в составе: КСЗ-1 (Материалы для монтажных работ)	копл.						1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Стенд для хранения СИЗ (Материалы для монтажных работ)	шт.						1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Штанга оперативная ШО-1 кВ (Материалы для монтажных работ)	шт.						2		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Указатель напряжения ПИН-50-1000 (Материалы для монтажных работ)	шт.						2		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Клещи изолирующие КИ-1000 (Материалы для монтажных работ)	шт.						1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Перчатки диэлектрические (Материалы для монтажных работ)	пара						2		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Галоши диэлектрические (Материалы для монтажных работ)	пара						2		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Ковер диэлектрический 500х500 (Материалы для монтажных работ)	шт.						1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Комплект из 7 плакатов по электробезопасности (Материалы для монтажных работ)	шт.						1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Защитные очки ЗП-8 (Материалы для монтажных работ)	шт.						1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		-Заземление переносное ЗПП-1кВ шт. 1									
		(Материалы для монтажных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Аптечка для оказания первой помощи работникам, пластиковый шкаф, 25x30x11 см шт. 1									
		(Материалы для монтажных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
КП		Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт. 1									
		(Материалы для монтажных работ)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 1 ЭОМ :									
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
		Материалы									
	Письмо Минстроя России от 30.03.2023 № 17106-ИФ/09	Монтажные работы									
		в том числе:									
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		материалы									
		накладные расходы									
		сметная прибыль									
	Письмо Минстроя от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09	Оборудование									
		Итого ФОТ (справочно)									
		Итого накладные расходы (справочно)									
		Итого сметная прибыль (справочно)									
		Итого по разделу 1 ЭОМ									
Раздел 2. ПНР											
38	ФЕРп01-10-010-01	Схема контроля изоляции электрической сети: с помощью электроизмерительных приборов	схема								79
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	4,86	0,8						307,152
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74							74
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36							36
		Всего по позиции									
39	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт								79
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	1	0,8						63,2
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74							74
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36							36
		Всего по позиции									
40	ФЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение								14
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4	При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	1	0,8						11,2
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74							74
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36							36
		Всего по позиции									
41	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений								0,14
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.7.4	Объем=14 / 100									
		При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы ОЗП=0,8; ТЗ=0,8									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	12,96	0,8						1,45152
		Итого по расценке									
		ФОТ									
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74							74
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36							36
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 2 ПНР :									
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									
		Прочие затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо Министра России от 30.03.2023 № 17106-ИФ/09	<p>Пусконаладочные работы</p> <p>в том числе:</p> <p>оплата труда</p> <p>накладные расходы</p> <p>сметная прибыль</p> <p>Итого ФОТ (справочно)</p> <p>Итого накладные расходы (справочно)</p> <p>Итого сметная прибыль (справочно)</p> <p>Итого по разделу 2 ПНР</p>									
	Письмо Министра России от 30.03.2023 № 17106-ИФ/09	<p>Итого по смете:</p> <p>Итого прямые затраты (справочно)</p> <p>в том числе:</p> <p>Оплата труда рабочих</p> <p>Эксплуатация машин</p> <p>в том числе оплата труда машинистов (ОТм)</p> <p>Материалы</p> <p>Монтажные работы</p> <p>в том числе:</p> <p>оплата труда</p> <p>эксплуатация машин и механизмов</p> <p>в том числе оплата труда машинистов (ОТм)</p> <p>материалы</p> <p>накладные расходы</p> <p>сметная прибыль</p>									
	Письмо Министра от 23.02.2023г. №9791-ИФ/09	Оборудование									
	Письмо Министра России от 30.03.2023 № 17106-ИФ/09	Прочие затраты									
		<p>Пусконаладочные работы</p> <p>в том числе:</p> <p>оплата труда</p> <p>накладные расходы</p> <p>сметная прибыль</p> <p>Итого</p> <p>Итого ФОТ (справочно)</p> <p>Итого накладные расходы (справочно)</p> <p>Итого сметная прибыль (справочно)</p> <p>Временные здания и сооружения 2%</p> <p>Итого</p> <p>Производство работ в зимнее время 2,86%</p> <p>Итого</p> <p>Итого с оборудованием и прочими затратами</p> <p>Непредвиденные затраты 3%</p> <p>Итого с непредвиденными</p> <p>НДС 20%</p> <p>ВСЕГО по смете</p>									

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.